

<b>Remont części operacyjnej strażnicy JRG Nr 2 PSP w Bielsku-Białej etap II – przedmiar robót budowlanych</b>			
<b>Lp.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Obmiar</b>	<b>JM</b>
I	<b>Korytarz - parter</b>		
1	Skucie cokołów przyposadzkowych	17,00	mb
2	Wykonanie sufitu podwieszanego systemowego typu Armstrong z wypełnieniem Savana	23,79	m <sup>2</sup>
3	Wykonanie wylewki samopoziomującej	25,00	m <sup>2</sup>
4	Wykonanie gładzi gipsowych na ścianach	48,38	m <sup>2</sup>
5	Malowanie dwukrotne z gruntowaniem ścian	48,38	m <sup>2</sup>
6	Wymiana drzwi wejściowych do pomieszczeń 80 cm	4	szt.
7	Wykonanie posadzki PCV	27,00	m <sup>2</sup>
II	<b>Pokój dowódcy zmiany /stary/ - parter</b>		
1	Wykonanie wylewki samopoziomującej	18,09	m <sup>2</sup>
2	Wykonanie gładzi gipsowych na ścianach	44,45	m <sup>2</sup>
3	Malowanie dwukrotne z gruntowaniem ścian	44,45	m <sup>2</sup>
4	Wykonanie gładzi gipsowych na suficie	18,09	m <sup>2</sup>
5	Malowanie dwukrotne z gruntowaniem sufitu	18,09	m <sup>2</sup>
6	Wykonanie posadzki PCV	18,09	m <sup>2</sup>
III	<b>Szatnia kierowców /stara/ - parter</b>		
1	Wykonanie wylewki samopoziomującej	12,25	m <sup>2</sup>
2	Wykonanie gładzi gipsowych na ścianach	35,55	m <sup>2</sup>
3	Malowanie dwukrotne z gruntowaniem ścian	35,55	m <sup>2</sup>
4	Wykonanie gładzi gipsowych na suficie	12,25	m <sup>2</sup>
5	Malowanie dwukrotne z gruntowaniem sufitu	12,25	m <sup>2</sup>
6	Wykonanie posadzki PCV	12,25	m <sup>2</sup>
IV	<b>Punkt alarmowy - parter</b>		
1	Wykonanie gładzi gipsowych na ścianach	77,54	m <sup>2</sup>
2	Malowanie dwukrotne z gruntowaniem ścian	77,54	m <sup>2</sup>
3	Wykonanie gładzi gipsowych na suficie	23,58	m <sup>2</sup>
4	Malowanie dwukrotne z gruntowaniem sufitu	23,58	m <sup>2</sup>
5	Montaż listew wykańczających aluminiowych	10	mb
6	Wykonanie gładzi gipsowych na ścianach pod tynki mozaikowe	64,83	m <sup>2</sup>
7	Wykonanie lamperii z mozaikowej masy tynkarskiej H=1,5 m	64,83	m <sup>2</sup>
V	<b>Korytarz duży – I piętro</b>		
1	Rozebranie wylewki istniejącej	38,31	m <sup>2</sup>
2	Likwidacja drzwi do ześlizgu, zamurowanie otworu drzwiowego	1	szt.
3	Wykonanie wylewki samopoziomującej	38,31	m <sup>2</sup>
4	Wykonanie gładzi gipsowych na ścianach	79,86	m <sup>2</sup>
5	Wykonanie sufitu podwieszanego systemowego typu Armstrong z wypełnieniem Savana	38,31	m <sup>2</sup>
6	Malowanie dwukrotne z gruntowaniem ścian	79,86	m <sup>2</sup>
7	Wymiana drzwi wejściowych do pomieszczeń 80 cm	8	szt.

8	Wymiana drzwi do ześlizgu	1	szt.
9	Wykonanie lamperii z mozaikowej masy tynkarskiej H=1,5 m	43, 83	m <sup>2</sup>
10	Wykonanie posadzki PCV	38, 31	m <sup>2</sup>
VI	<b>Korytarz mały – I piętro</b>		
1	Skucie cokołów przyposadzkowych	14	mb
2	Wykonanie sufitu podwieszanego systemowego typu Armstrong z wypełnieniem Savana	16, 85	m <sup>2</sup>
3	Wykonanie wylewki samopoziomującej	16, 85	m <sup>2</sup>
4	Wykonanie gładzi gipsowych na ścianach	20, 60	m <sup>2</sup>
5	Malowanie dwukrotne z gruntowaniem ścian	20, 60	m <sup>2</sup>
6	Wymiana drzwi wejściowych do pomieszczeń 80 cm	2	szt.
7	Likwidacja drzwi wejściowych do pomieszczeń 80 cm	1	szt.
8	Wykonanie posadzki PCV	18, 00	m <sup>2</sup>
9	Wykonanie lamperii z mozaikowej masy tynkarskiej H=1,5 m	21	m <sup>2</sup>
VII	<b>Sypialnia załogi – I piętro /4 sztuki/</b>		
1	Wykonanie wylewki samopoziomującej	88, 10	m <sup>2</sup>
2	Wykonanie gładzi gipsowych na ścianach	181, 42	m <sup>2</sup>
3	Malowanie dwukrotne z gruntowaniem ścian	181, 42	m <sup>2</sup>
4	Wykonanie gładzi gipsowych na suficie	88, 10	m <sup>2</sup>
5	Malowanie dwukrotne z gruntowaniem sufitu	88, 10	m <sup>2</sup>
6	Wykonanie posadzki PCV	88, 10	m <sup>2</sup>
VIII	<b>Pomieszczenie biblioteki – I piętro</b>		
1	Wykonanie wylewki samopoziomującej	18, 63	m <sup>2</sup>
2	Wykonanie gładzi gipsowych na ścianach	48, 29	m <sup>2</sup>
3	Malowanie dwukrotne z gruntowaniem ścian	48, 29	m <sup>2</sup>
4	Wykonanie gładzi gipsowych na suficie	18, 63	m <sup>2</sup>
5	Malowanie dwukrotne z gruntowaniem sufitu	18, 63	m <sup>2</sup>
6	Wykonanie posadzki PCV	18, 63	m <sup>2</sup>
IX	<b>Łazienka – I piętro</b>		
1	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	17, 02	m <sup>2</sup>
2	Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy ze ścian	32, 01	m <sup>2</sup>
3	Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach, zaprawa cementowo-wapienna, ścianki grubości ½ cegły	5, 00	m <sup>2</sup>
4	Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 2-warstwowo, profil U-50	13, 00	m <sup>2</sup>
5	Posadzki z płytek ceramicznych na gotowym podłożu – płytki terakotowe, smarowanie pojedyncze, montaż płytek w układzie prostym - podłoga	17, 02	m <sup>2</sup>
6	Płytki ceramiczne na gotowym podłożu – płytki terakotowe, smarowanie pojedyncze, montaż płytek w układzie prostym – ściany	48, 50	m <sup>2</sup>
7	Wykonanie gładzi gipsowych na suficie i ścianach	33, 03	m <sup>2</sup>
8	Malowanie dwukrotne z gruntowaniem sufitu i ścian	33, 03	m <sup>2</sup>
9	Wykonanie wylewki samopoziomującej	17, 02	m <sup>2</sup>
10	Wymiana drzwi wejściowych do pomieszczeń 80 cm	2	szt.
X	<b>Sala wykładowa – I piętro</b>		
1	Wykonanie gładzi gipsowych na ścianach	89,20	m <sup>2</sup>

## Załącznik nr 15 do SIWZ

2	Malowanie dwukrotne z gruntowaniem ścian	89,20	m <sup>2</sup>
3	Wykonanie gładzi gipsowych na suficie	100,75	m <sup>2</sup>
4	Malowanie dwukrotne z gruntowaniem sufitu	100,75	m <sup>2</sup>
XI	<b>Szatnia czysta - II piętro</b>		
1	Wykonanie posadzki z płytek ceramicznych	100,75	m <sup>2</sup>
2	Malowanie dwukrotne z gruntowaniem ścian	136,92	m <sup>2</sup>
3	Malowanie dwukrotne z gruntowaniem sufitu	100,75	m <sup>2</sup>
XII	<b>Łazienka – II piętro</b>		
1	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	11,24	m <sup>2</sup>
2	Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy ze ścian	14,04	m <sup>2</sup>
3	Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach, zaprawa cementowo-wapienna, ścianki grubości ½ cegły	1,00	m <sup>2</sup>
4	Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 2-warstwowo, profil U-50	6,49	m <sup>2</sup>
5	Posadzki z płytek ceramicznych na gotowym podłożu – płytki terakotowe, smarowanie pojedyncze, montaż płytek w układzie prostym - podłoga	11,24	m <sup>2</sup>
6	Płytki ceramiczne na gotowym podłożu – płytki terakotowe, smarowanie pojedyncze, montaż płytek w układzie prostym – ściany	20,53	m <sup>2</sup>
7	Wykonanie gładzi gipsowych na suficie i ścianach	18,01	m <sup>2</sup>
8	Malowanie dwukrotne z gruntowaniem sufitu i ścian	18,01	m <sup>2</sup>
9	Wykonanie wylewki samopoziomującej	11,24	m <sup>2</sup>
10	Wymiana drzwi wejściowych do pomieszczeń 80 cm	2	szt.
XIII	<b>Klatka schodowa główna</b>		
1	Malowanie dwukrotne z gruntowaniem od wejścia głównego do II-piętra wraz z hallem przed szatnią czystą	423	m <sup>2</sup>