

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : "Wyposażenie Centrum Zarządzania Kryzysowego przy ul. Leszczyńskiej 43" .  
ADRES INWESTYCJI : 43-300 BIELSKO BIAŁA UL. LESZCZYŃSKA 43 DZ.NR 142/33  
INWESTOR : Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Białej, ul. Leszczyńska 43  
ADRES INWESTORA : 43-300 BIELSKO BIAŁA UL. LESZCZYŃSKA 42  
WYKONAWCA ROBÓT : SYSTEM ZLECONY  
BRANŻA : BUDOWLANA - WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ - KOD CPV -45000000-7, 45211100-0, 45216121-8

DATA OPRACOWANIA : 29 CZERWIEC 2015 R

---

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł  
Poziom cen : . I. KW. 2015 R

### NARZUTY

VAT [V] ..... 23.00 %  $\Sigma(R, M, S)$

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

OPRACOWAŁ :

INWESTOR :

Data opracowania  
29 CZERWIEC 2015 R

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome 235.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 235.000	
				RAZEM	235.000
2	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup> 235.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 235.000	
				RAZEM	235.000
3	KNR-W 2-02 0608-03 analogia	Isolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - styrodur 3 cm 235.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 235.000	
				RAZEM	235.000
4	KNR-W 2-02 0606-01 analogia	Isolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe - na sucho 235.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 235.000	
				RAZEM	235.000
5	KNR-W 2-02 1116-01 analogia	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro gr. 25 mm plus zbrojenie rozproszone 235.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 235.000	
				RAZEM	235.000
6	KNR-W 2-02 1116-03 analogia	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm+ zbrojenie rozproszone Krotność = 4 235.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 235.000	
				RAZEM	235.000
7	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 235.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 235.000	
				RAZEM	235.000
8	NNRNKB 202 2808-06 analogia	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m <sup>2</sup> - z płytek gresowych matowych o wymiarach 30,8*61.50 gr. 9mm- kolor popielato kremowy 235.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 235.000	
				RAZEM	235.000
9	NNRNKB 202 2809-03 analogia	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m <sup>2</sup> - cokoli z płytek wys. 15cm 150.30	m m	 150.300	
				RAZEM	150.300
10	KNR-W 2-02 1217-01 analogia	Narożniki z kątownika 40x40x5 mm ( kątownik 30*30*4 - 60m - kg-125 ) 60.00	m m	 60.000	
				RAZEM	60.000
11	KNR-W 2-02 1121-03 analogia	Montaż płyty OSB3 gr.25mm na kanale technologicznym 30.00*0.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 9.000	
				RAZEM	9.000
12	KNR 0-14 2012-01 analogia	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD - system Armstrong perla op lub równowżny o parametrach pochłaniania dźwięku 0,95,izolacyjność akustyczna wzdluzna 27dB, odporne na zarysowanie,zmywalne, odporne na wilgotność względną -95% 235.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 235.000	
				RAZEM	235.000
13	KNR 0-14 2012-01 analogia	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD - sufit podwieszony aluminiowy perforowany na korytarzu - paneleszer .30cm identyczny jak zostosowano w pomieszcz. koryt. wykończ. 38.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 38.000	
				RAZEM	38.000
14	KNR 3 0702-05 analogia	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych - demontaż i ponowny montaż w nowym miejscu drzwi wewn. z ościeżami 1.0*2.10*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.200	
				RAZEM	4.200
15	KNR 4-01 0708-02	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 25 cm 10.00	m m	 10.000	
				RAZEM	10.000
16	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe 1.00*2.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.100	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 2.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 2.100	2.100
18	KNR 4-01 0708-02	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 25 cm 5.00	m m	RAZEM 5.000	5.000
19	KNR 0-19 1023-07 analogia	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2 - okna nieotwieralne 4.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 4.500	4.500
20	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m - parapet wewnętrzny z płyty wiórowej w kolorze popielatym + zaślepki- parapet dł 2.90 szer. 0.20 2.00	szt szt	RAZEM 2.000	2.000
21	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2 4.00	szt. szt.	RAZEM 4.000	4.000
22	KNR-W 2-02 0115-01	Ściany budynków jednokondygnacyjnycho wys.do 4.5m z pustaków ceramicznych typu Max/220 gr.19cm -zamurowanie otworów 11.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 11.000	11.000
23	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach 11.00*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 22.000	22.000
24	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 0.57	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	RAZEM 0.570	0.570
25	KNR 0-14 2010-06	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100 - 101 17.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 17.000	17.000
26	analiza indywidualna	Konstrukcja stalowa pod nadproże dla drzwi przesuwnych wraz z montażem ( 2* C-100 ) 24.20+74.20	kg kg	RAZEM 98.400	98.400
27	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcz.i obsadz.belek stalowych do I NP 180 mm 1.50	m m	RAZEM 1.500	1.500
28	KNR 0-14 2011-11	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciągów, dwuwarstwowa 75 - 02 13.50+6.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 19.500	19.500
29	KNR 0-19 1024-11 analogia	Montaż witryn aluminiowych - system przeszkleń z drzwiami przesuwными zdolnym układem jezdny dł. 5.69 wys. 2.50 -trzy szyny dwutorowe górne dł. 5.69 szer. 81.30mm w jednym odcinku. trzy szyny dwutorowe dolne dł. 5.69m szer. 63.5mm szyna z aluminium anodowanego . drzwi sześciotafłowe ze szkła bezpiecznego gr. 4mm z ramą dwustronną z aluminium - z pasami foli mrożonej w/g dok. rys. 14.23	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 14.230	14.230
30	KNR 0-19 1024-11 analogia	Montaż witryn aluminiowych - system przeszkleń z drzwiami przesuwными zdolnym układem jezdny dł. 2.70 wys. 2.50 - jedna szyna dwutorowa górna dł. 5.69 szer. 81.30mm w jednym odcinku. jedna szyna dwutorowa dolna dł. 5.69m szer. 63.5mm i jedna szyna jednotorowa dolna. szyna z aluminium anodowanego . drzwi trójtafłowe ze szkła bezpiecznego gr. 4mm z ramą dwustronną z aluminium-- z pasami foli mrożonej w/g dok. rys. 6.70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 6.700	6.700
31	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 142.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 142.000	142.000
32	KNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach 430.00+142.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 572.000	572.000
33	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem 443.0+142.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 585.000	585.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
34	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach 26.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 26.000	585.000 26.000
35	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe 26.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 26.000	26.000 26.000
36	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem 26.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 26.000	26.000 26.000
37	KNR 2-02 1218-01 analogia	Wsporniki ze stali teowej proste -- wsporniki aluminiowe wykonywane indywidualnie podtelewizory wraz z montażem ( kg- 2.27) 2.00	szt. szt.	RAZEM 2.000	2.000 2.000
38	KNR 2-02 1218-01	Wsporniki ze stali teowej proste - pod ekrany , rzutniki, tablice 10.00	szt. szt.	RAZEM 10.000	10.000 10.000
39	KNR 2-05 0208-03 analogia	Konstrukcje podparć,zawieszzeń i osłon o masie elementu do 20 kg - konstrukcja pod mapę regionu 0.083	t t	RAZEM 0.083	0.083 0.083
40	analiza indywidualna	System przesuwny pod mapę rejonu operacyjnego z dolnym układem jezdny - jedna szyna jednotorowa górna dł 9,00m - jedna szyna jednotorowa dolna - szyna z aluminium anodowanego 1.00	kpl kpl	RAZEM 1.000	1.000 1.000
41	analiza indywidualna	Płyta z pleksi pod mapę 2.20*3.15 naklejona na płytę meblową wraz z nadrukiem mapy 1.00	kpl kpl	RAZEM 1.000	1.000 1.000
42	analiza indywidualna	System przesuwny pod mapy zgórnym układem jezdny.dziesięć szt. szyn systemu meblowego dł. 2.80m 1.00	kpl kpl	RAZEM 1.000	1.000 1.000
43	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe 225.00+8.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 233.000	233.000 233.000
44	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach 233.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 233.000	233.000 233.000
45	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe 233.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 233.000	233.000 233.000
46	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem 233.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 233.000	233.000 233.000
47	KNR 0-14 2011-10 analogia	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciągów, dwuwarstwowa 50 - 02 - zamknięcie szachtu kablowego i wentylacyjnego 3.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 3.600	3.600 3.600
48	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe 3.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 3.600	3.600 3.600
49	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach 3.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 3.600	3.600 3.600
50	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem 3.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 3.600	3.600 3.600
51	KNR-W 2-02 1203-01	Drzwi stalowe pełne o pow. do 2 m2 2.00*0.83	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 1.660	1.660 1.660

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
52	KNR 0-19 0928-07 analogia	Demontaż i montaż ( wymiana ) okna pcv o pow. ponad 1.5 m2 - okno stałe wsp. dla szyb 0.90 1.77*1.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 2.655	1.660 2.655
53	KNR 4-01 0703-02	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych 2.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 2.000	2.000 2.000
54	KNR 4-01 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cemen- tową 2.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 2.000	2.000 2.000
55	KNR 2-02 0803-06	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na stropach i podciągach 2.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 2.000	2.000 2.000
56	KNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach 2.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 2.000	2.000 2.000
57	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem 2.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 2.000	2.000 2.000
				RAZEM	2.000

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	Konstrukcja stalowa pod nadproże dla drzwi przesuwnych wraz z montażem	kg	103.3200		103.3200	0.00		
2.	stal kształtowa miniowana i malowana	t	0.0872		0.0872	0.00		
3.	System przesuwny pod mapę rejonu operacyjnego z dolnym układem jezdnym - jedna szyna jednotorowa górna dł 9,00m - jedna szyna jednotorowa dolna - szyna z aluminium anodowanego	kpl	1.0000		1.0000	0.00		
4.	Płyta z pleksi pod mapę 2.20*3.15 naklejona na płytę meblową wraz z nadrukiem mapy	kpl	1.0000		1.0000	0.00		
5.	System przesuwny pod mapy zgórnym układem jezdnym.dziesięć szt. szyn systemu meblowego dł. 2.80m	kpl	1.0000		1.0000	0.00		
6.	kształtowniki walcowane - dwuteowniki	kg	33.1800		33.1800	0.00		
7.	drut stalowy okrągły miękki śr. 0.50-0.55 mm	kg	0.2000		0.2000	0.00		
8.	witryny-system przeszkleń z drzwiami przesuwymi zdolnym układem jezdnym dł. 5.69 wys. 2.50 - trzy szyny dwutorowe górne dł. 5.69 szer. 81.30mm w jednym odcinku. trzy szyny dwutorowe dolne dł. 5.69m szer. 63.5mm szyna z aluminium anodowanego . drzwi sześciotafłowe ze szkła bezpiecznego gr. 4mm z ramą dwustronną z aluminium-- z pasami foli mrożonej w/g dok. rys.	m <sup>2</sup>	14.2300		14.2300	0.00		
9.	system przeszkleń z drzwiami przesuwymi zdolnym układem jezdnym dł. 2.70 wys. 2.50 - jedna szyna dwutorowa górna dł. 5.69 szer. 81.30mm w jednym odcinku. jedna szyna dwutorowa dolna dł. 5.69m szer. 63.5mm i jedna szyna jednotorowa dolna. szyna z aluminium anodowanego . drzwi trójtafłowe ze szkła bezpiecznego gr. 4mm z ramą dwustronną z aluminium-- z pasami foli mrożonej w/g dok. rys.	m <sup>2</sup>	6.7000		6.7000	0.00		
10.	drzwi stalowe pełne rozwierane	m <sup>2</sup>	1.6600		1.6600	0.00		
11.	łączniki wzdłużne lw 60/110	szt	103.7400		103.7400	0.00		
12.	pręt mocujący	szt	414.9600		414.9600	0.00		
13.	wieszak w 60/100	szt	414.9600		414.9600	0.00		
14.	kształtowniki stalowe nośne profilowane CD-60/27	m	518.7000		518.7000	0.00		
15.	kształtowniki stalowe przysicenne profilowane UD-28/27	m	109.2000		109.2000	0.00		
16.	kształtowniki stalowe profilowane U-100x0,60	m	12.9200		12.9200	0.00		
17.	kształtowniki stalowe profilowane C-100x0,60	m	34.8500		34.8500	0.00		
18.	kształtowniki stalowe profilowane U-75x0,60	m	14.8200		14.8200	0.00		
19.	kształtowniki stalowe profilowane C-75x0,60	m	39.9750		39.9750	0.00		
20.	kształtowniki stalowe profilowane U-50x0,60	m	2.7360		2.7360	0.00		
21.	kształtowniki stalowe profilowane C-50x0,60	m	7.3800		7.3800	0.00		
22.	elektrody stalowe do spawania stali węglowych	szt	2.0750		2.0750	0.00		
23.	gwoździe budowlane sufitowe	kg	0.4000		0.4000	0.00		
24.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	1.6560		1.6560	0.00		
25.	blachowkręty	szt	6649.3000		6649.3000	0.00		
26.	kotwy stalowe	szt	73.4831		73.4831	0.00		
27.	siatka cięto-ciągniona z blachy stalowej gr. 2 mm otwory 20 x 62 mm	m <sup>2</sup>	2.2000		2.2000	0.00		
28.	narożniki i obramienia stalowe 30*30*4	m	60.0000		60.0000	0.00		
29.	wyroby stalowe różne- wsporniki aluminiowe wykonywane indywidualnie pod telewizory wraz z montażem ( kg- 2.27)	szt	2.0000		2.0000	0.00		
30.	wyroby stalowe różne	kg	8.2800		8.2800	0.00		
31.	pianka poliuretanowa	dm <sup>3</sup>	6.3379		6.3379	0.00		
32.	silikon	dm <sup>3</sup>	0.2700		0.2700	0.00		
33.	farba olejna nawierzchniowa	dm <sup>3</sup>	0.9456		0.9456	0.00		
34.	farba olejna do gruntowania	dm <sup>3</sup>	0.9922		0.9922	0.00		
35.	farba emulsyjna Polinit	dm <sup>3</sup>	220.0464		220.0464	0.00		
36.	farba olejna do gruntowania	dm <sup>3</sup>	0.3600		0.3600	0.00		
37.	farba olejna do gruntowania przeciwrzeczna miniowa 60 %	dm <sup>3</sup>	0.0158		0.0158	0.00		
38.	farba olejna nawierzchniowa	dm <sup>3</sup>	0.4320		0.4320	0.00		
39.	szpachłówka celulozowa	dm <sup>3</sup>	0.2100		0.2100	0.00		
40.	mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	3.1240		3.1240	0.00		
41.	acetylen techniczny rozpuszczony	kg	0.0498		0.0498	0.00		
42.	tlen techniczny	m <sup>3</sup>	0.1494		0.1494	0.00		
43.	klej kostny	kg	0.0180		0.0180	0.00		
44.	folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 m) gr. 0,2 mm	m <sup>2</sup>	282.0000		282.0000	0.00		
45.	płyty styropianowe -styrodur 3 cm	m <sup>2</sup>	246.7500		246.7500	0.00		
46.	okna i drzwi balkonowe z tworzyw - nieotwieralne	m <sup>2</sup>	4.5000		4.5000	0.00		
47.	okna i drzwi balkonowe z tworzyw -stałe - wsp. dla szyb 0.90	m <sup>2</sup>	2.6550		2.6550	0.00		
48.	podkładki pod szyby	szt	93.7664		93.7664	0.00		
49.	piasek do zapraw	m <sup>3</sup>	0.2933		0.2933	0.00		

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
50.	cement portlandzki 35 bez dodatków	kg	7.7700		7.7700	0.00		
51.	cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	t	0.0082		0.0082	0.00		
52.	cement portlandzki z dodatkami 25	t	0.0195		0.0195	0.00		
53.	wapno suchogazzone	t	0.1250		0.1250	0.00		
54.	gips szpachlowy	kg	10.5300		10.5300	0.00		
55.	szpachlówka gipsowa z dodatkiem farby emulsyjnej	kg	10.8000		10.8000	0.00		
56.	gips szpachlowy	t	0.1781		0.1781	0.00		
57.	gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	kg	2091.5000		2091.5000	0.00		
58.	plyty gipsowo-kartonowe	m <sup>2</sup>	118.5500		118.5500	0.00		
59.	plyty gipsowo-kartonowe- system Armstrong perla op lub równowżny o parametrach pochłaniania dźwięku 0,95,izolacyjność akustyczna wzdłużna 27dB, odporne na zarysowanie,zmywalne, odporne na wilgotność względną -95%	m <sup>2</sup>	246.7500		246.7500	0.00		
60.	plyty gipsowo-kartonowe- sufit podwieszony aluminiowy perforowany na korytarzu - paneleszer .30cm identyczny jak zostosowano w pomieszcz. koryt. wykończ.	m <sup>2</sup>	39.9000		39.9000	0.00		
61.	cegła budowlana pełna	szt	12.0000		12.0000	0.00		
62.	pustaki ściennie ceramiczne Max/220 28.8x18.8x22cm	szt	163.9000		163.9000	0.00		
63.	podokienniki prefabrykowane- parapet wewnętrzny z płyty wiórowej w kolorze popielatym + zaślepki - parapet dł 2.90 szer. 0.20	szt	2.0000		2.0000	0.00		
64.	"CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka	kg	1915.2500		1915.2500	0.00		
65.	preparat gruntujący	dm <sup>3</sup>	207.7320		207.7320	0.00		
66.	masa asfaltowa izolacyjna	kg	19.9750		19.9750	0.00		
67.	kit trwale plastyczny	kg	0.8820		0.8820	0.00		
68.	papa	m <sup>2</sup>	0.5040		0.5040	0.00		
69.	plyty z wełny mineralnej	m <sup>2</sup>	42.1050		42.1050	0.00		
70.	mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych	kg	18.9000		18.9000	0.00		
71.	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m <sup>3</sup>	0.0188		0.0188	0.00		
72.	zaprawa wapienna M 4	m <sup>3</sup>	0.0648		0.0648	0.00		
73.	zaprawa cementowo wapienna M 15	m <sup>3</sup>	0.4878		0.4878	0.00		
74.	zaprawa cementowo-wapienna m 50	m <sup>3</sup>	0.0542		0.0542	0.00		
75.	zaprawa cementowa M 80	m <sup>3</sup>	0.0180		0.0180	0.00		
76.	zaprawa cementowa M 12	m <sup>3</sup>	0.2566		0.2566	0.00		
77.	zaprawa cementowa M 12 + zbrojenie rozproszone	m <sup>3</sup>	16.2620		16.2620	0.00		
78.	zaprawa	m <sup>3</sup>	0.0260		0.0260	0.00		
79.	zaprawa	m <sup>3</sup>	0.2970		0.2970	0.00		
80.	plyta OSB3	m <sup>2</sup>	0.0540		0.0540	0.00		
81.	skrzydła drzwiowe płytowe - z odzysku	m <sup>2</sup>	4.2000		4.2000	0.00		
82.	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne	m <sup>2</sup>	2.1000		2.1000	0.00		
83.	ościeżnice drzwiowe drewniane drzwi wewn. z odzysku	m <sup>2</sup>	4.2000		4.2000	0.00		
84.	ościeżnice drewniane	m <sup>2</sup>	2.1000		2.1000	0.00		
85.	taśma zbrojąca	m	273.0000		273.0000	0.00		
86.	taśma spoinowa	m	113.9404		113.9404	0.00		
87.	papier ścierny	m <sup>2</sup>	0.1328		0.1328	0.00		
88.	woda	m <sup>3</sup>	0.2372		0.2372	0.00		
89.	woda z rurociągu	m <sup>3</sup>	0.0417		0.0417	0.00		
90.	woda	m <sup>3</sup>	0.1673		0.1673	0.00		
91.	drewno opałowe	kg	35.2500		35.2500	0.00		
92.	kołki do wstrzeliwania	szt	162.8060		162.8060	0.00		
93.	plytki kamionkowe GRES	m <sup>2</sup>	23.2965		23.2965	0.00		
94.	plytki kamionkowe GRES - plytki gresowe matowe o wymiarach 30,8*61.50 gr. 9mm kolor popielato kremowy	m <sup>2</sup>	242.0500		242.0500	0.00		
95.	zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka	kg	1794.3950		1794.3950	0.00		
96.	zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka	kg	59.0240		59.0240	0.00		
97.	materiały pomocnicze	zł					0.00	
RAZEM								

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	środek transportu	m-g	6.3689	0.00	
2.	środek transportowy	m-g	2.6397	0.00	
3.	żuraw samochodowy 5-6 t	m-g	0.0996	0.00	
4.	wyciąg	m-g	40.4187	0.00	
5.	wyciąg	m-g	14.2691	0.00	
6.	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.5050	0.00	
7.	środek transportowy	m-g	5.0992	0.00	
8.	środek transportu poziomego	m-g	0.2520	0.00	
9.	ciągnik kołowy 75-85 KM	m-g	0.1743	0.00	
10.	środek transportowy	m-g	10.6175	0.00	
11.	przyczepa skrzyniowa 10 t	m-g	0.1743	0.00	
12.	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.3850	0.00	
13.	spawarka elektryczna wirująca 300 A	m-g	2.1580	0.00	
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł



<b>Lp.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Robocizna</b>	<b>Materiały</b>	<b>Sprzęt</b>	<b>RAZEM</b>
	Kosztorys netto				0.00
	VAT				0.00
	Razem brutto				0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Uproszczone	Wartość zł	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę zł	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Kosztorys netto		0.00				0.00%
		VAT		0.00				0.00%
		Razem brutto		0.00				0.00%
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>				<b>0.00</b>				

Słownie: zero i 00/100 zł